

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Κωδικός Αρθρου	Περιγραφή Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Ανάλυση Εργασιών	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη	m ³	75,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		Κατ' εκτίμηση	75,00
				Σύνολο:	75,00
2	ΟΙΚ Ν.20.50.03	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων (μικτά ρεύματα υλικών) (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής	tn	3.040,00	
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	3.040,00
				Σύνολο:	3.040,00
3	ΟΙΚ 22.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα - Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m ³		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου (γήπεδο χαντ-μπολ)		Κατ' εκτίμηση	10,00
4	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		25,00	25,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνηϊκών		85,00	85,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		5,00	5,00
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊκών		59,00	59,00
				Σύνολο:	174,00
5	ΟΙΚ 22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		65,00	65,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνηϊκών		180,00	180,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		10,00	10,00
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊκών		164,00	164,00
				Σύνολο:	419,00
6	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m ²		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	13,00
				Σύνολο:	13,00
7	ΟΙΚ Ν. 22.21.03	Καθαίρεση ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχου και δαπέδου και σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης λουτρού άνευ προσοχής	m ²		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	20,00
				Σύνολο:	20,00
8	ΟΙΚ Ν. 22.45	Αποξήλωση ξύλινης θύρας	m ²		
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊκών		3,00	3,00
				Σύνολο:	3,00
9	ΟΙΚ 22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	m ²		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	97,00
				Σύνολο:	97,00
10	ΟΙΚ Ν.22.60	Αποξήλωση ελαστικού τάπητα γηπέδου και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων αποξήλωσης	m ²	800,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου (γήπεδο χαντ-μπολ)			800,00
				Σύνολο:	800,00
11	ΟΙΚ 23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	m ²	576,00	
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	576,00
				Σύνολο:	576,00
12	ΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	80,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		Κατ' εκτίμηση	80,00
				Σύνολο:	80,00
13	ΟΙΚ Ν. 32.12	Κανάλι απορροής	M.M.		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση	260,00
				Σύνολο:	260,00
14	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m ²	400,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		Κατ' εκτίμηση	400,00
				Σύνολο:	400,00

15	ΟΙΚ 38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Kg	4.000,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		Κατ' εκτίμηση	4.000,00
				Σύνολο:	4.000,00
16	ΟΙΚ 62.50	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες βιομηχανικής προέλευσης	Kg		
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊτικών		3,00	3,00
				Σύνολο:	3,00
17	ΟΙΚ 64.16.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2"	M.M.		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών - Γήπεδο μπάσκετ Ροϊτικών		Κατ' εκτίμηση	150,00
				Σύνολο:	150,00
18	ΟΙΚ 64.16.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2"	M.M.		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών - Γήπεδο μπάσκετ Ροϊτικών		Κατ' εκτίμηση	200,00
				Σύνολο:	200,00
19	ΟΙΚ N. 64.23	Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου	TEM		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	2,00
				Σύνολο:	2,00
20	ΟΙΚ N. 64.47	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοπλέγματος τετραγωνικής οπής 5*5 cm πάχους 2,5 Kg/m2 από σύρμα διατομής 3 mm	m ²	60,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών		414,00*2,00	828,00
		Γήπεδο μπάσκετ Ροϊτικών		21,70*2+33,00*2=	109,40
				Σύνολο:	937,40
21	ΟΙΚ N. 64.48	Δίκτυ πλαγιοκάλυψης- εκτόνωσης (πίσω από τις εστίες) Α' ποιότητας πολυαιθυλενίου, πάχους 2,8 mm με μάπι 8,5*8,5 cm χρώματος πρασίνου	m ²	550,00	
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	550,00
				Σύνολο:	550,00
22	ΟΙΚ 71.31	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαραμροκονίαμα	m ²	110,00	
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	110,00
				Σύνολο:	110,00
23	ΟΙΚ 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		25,00	25,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνηϊκών		85,00	85,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		5,00	5,00
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊτικών		59,00	59,00
				Σύνολο:	174,00
24	ΟΙΚ 73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20*20	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		65,00	65,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνηϊκών		180,00	180,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		10,00	10,00
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊτικών		164,00	164,00
				Σύνολο:	419,00
25	ΟΙΚ 73.92	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου (γήπεδο χαντ-μπολ)			506,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών			400,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		65,00	200,00
				Σύνολο:	1.106,00
26	ΟΙΚ N 73.95	Αθλητικό ελαστοσυνθετικό δάπεδο πάχους 1,8-2,0mm	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου (γήπεδο χαντ-μπολ)			800,00
				Σύνολο:	800,00
27	ΟΙΚ N. 73.96	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		103,85*60,70+0,30=	6.304,00
				Σύνολο:	6.304,00
28	ΠΡΣ N. E13.3	Συντήρηση- χτένισμα χλοοτάπητα με ειδική βούρτσα και συμπλήρωση τρίμματος ελαστικού και εφαρμογή του	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		6.620,00	6.620,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνηϊκών		7.200,00	7.200,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		6.549,00	6.549,00
				Σύνολο:	20.369,00
29	ΠΡΣ N. E13.3	Αποξήλωση φθαρμένων- κατεστραμένων τμημάτων συνθετικού τάπητα και τοποθέτηση νέου	m ²		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	50,00
				Σύνολο:	50,00
30	ΟΙΚ N.77.11	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα με επισκευή	m ²		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών (κερκίδες)		50,25*1,50+50,25*0,45*4+50,25*1,00+50,25*4,80+(16,70+10,10)*2,00+25,94*2,00+0,24=	563,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου (τοιχείο περίφραξης)		358,00*1,50=	537,00

					Σύνολο:	1.100,00
31	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	m ²			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		65,00		96,00
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση		74,00
					Σύνολο:	170,00
32	ΟΙΚ 77.30	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	m ²			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών (κερκίδες)		50,25*1,50+50,25*0,45*4+50,25*1,00+50,25*4,80+(16,70+10,10)*2,00+25,94*2,00+0,24=		563,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου (τοιχείο περίφραξης)		358,00*1,50=		537,00
					Σύνολο:	1.100,00
33	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m ²			
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση		170,00
					Σύνολο:	170,00
34	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	m ²		392,75	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνεϊκών		121,00		121,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		101,50		101,50
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών		170,00		170,00
					Σύνολο:	392,50
35	ΟΙΚ 78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	m ²		205,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχνεϊκών		80,00		80,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ρίου		35,00		35,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών		5,00		5,00
		Κλειστό Γήπεδο Ροϊτικών		85,00		85,00
					Σύνολο:	205,00
36	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	m ³			
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση		20,00
					Σύνολο:	20,00
37	ΟΔΟ Α-10	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	M.M.			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		75,00		75,00
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση		50,00
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ροϊτικών		414,00*2,00		828,00
		Γήπεδο μπάσκετ Ροϊτικών		21,70*2+33,00*2=		109,40
					Σύνολο:	1.062,40
38	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m ³			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαρουχλείκων		Κατ' εκτίμηση		10,00
					Σύνολο:	10,00
39	ΟΔΟ Ν. Α 14	Καθαρισμός- ισοπέδωση επιφάνειας με διαμορφωτήρα	m ²			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση		6.000,00
					Σύνολο:	6.000,00
40	ΟΔΟ Α-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 20 mm	m ³			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση		10,00
					Σύνολο:	10,00
41	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	m ²		10,00	
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση		10,00
					Σύνολο:	10,00
42	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-150)	m ²			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση		240,00
					Σύνολο:	240,00
43	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-155)	m ²			
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση		360,00
					Σύνολο:	360,00
44	ΥΔΡ 10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	m ²			
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση		50,00
					Σύνολο:	50,00

45	ΥΔΡ Ν. 11.02.03	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	Μ.Μ.		
		Γήπεδο ποδοσφαίρου Ψαθοπύργου		Κατ' εκτίμηση	226,00
				Σύνολο:	226,00
46	ΗΛΜ 14	Λεκάνη με δοχείο πλύσης	ΤΕΜ		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	5,00
				Σύνολο:	5,00
47	ΗΛΜ 13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος 1/2"	ΤΕΜ		
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	5,00
				Σύνολο:	5,00
48	ΗΛΜ 13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερ-μού- ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος 1/2" με κιν. καταιον.	ΤΕΜ	20,00	
		Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις		Κατ' εκτίμηση	20,00
				Σύνολο:	20,00

Πάτρα 04 . 12 . 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΙΓΓΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ